

# 永靖县水土保持管理局文件

永水保发〔2024〕89号

## 永靖县水土保持管理局 关于《永靖县7度区西山片区人饮灾后原址重建 工程水土保持方案报告书》的批复

永靖县小岭区域农村饮水安全管理站：

你单位报送的《永靖县7度区西山片区人饮灾后原址重建工程水土保持方案报告书》（以下简称报告书）及相关文件收悉，你单位提交的申请材料齐全，我局委托第三方评审公司组织开展了技术评审，根据水土保持法律法规有关规定和技术评审意见，经研究，同意该水土保持方案报告书。现批复如下。

### 一、工程概况

永靖县7度区西山片区人饮灾后原址重建工程涉及于临夏州永靖县的王台、川城、红泉、杨塔、小岭、新寺、坪沟等7个乡镇（镇），属于改建引调水工程类建设项目。建设内容主要为新建

浮船取水泵站 1 座、原水沉砂池 1 座、各类阀门井 143 座，其中西山供水项目 105 座、西部王台供水项目 38 座调蓄水池 3 座，总容积 2500m<sup>3</sup>；维修改造朵坪一、三级泵站及其更换水泵机组、小岭净水厂和西部王台净水厂，其中小岭净水厂至朵坪一级泵站 5.5km 管护道路、沟滩泵站、川城二级泵站；改造户内设施 3100 户；迁建朵坪二级泵站(包括泵房、管理房、前池、厕所、大门及围墙等)，配套水泵机组等电气设备；埋设管道总长 82120m，其中西山供水项目 59845m、西部王台供水项目 22275m。本工程总占地 28.82hm<sup>2</sup>，其中永久占地 5.94hm<sup>2</sup>，临时占地 22.88hm<sup>2</sup>，占地类型为内陆滩涂、城镇村道路用地、农村道路、公用设施用地及旱地。本项目建设期土石方挖填总量 28.09 万 m<sup>3</sup>，其中挖方 13.34 万 m<sup>3</sup>，填方 14.75 万 m<sup>3</sup>，外借 1.41 万 m<sup>3</sup>的砾石，用于管护道路和施工临时道路的砾石压盖，无弃方。项目总投资 6597.00 万元，其中土建投资 4017.39 万元，资金来源为申请国债资金及省级配套资金。工程已于 2024 年 5 月开工，计划 2024 年 9 月完工，总工期 5 个月。方案设计水平年确定为 2025 年。

## 二、水土保持方案总体意见

(一) 基本同意主体工程水土保持评价。

(二) 同意本项目水土流失防治标准执行西北黄土高原区建设类一级标准。

(三) 基本同意水土流失防治责任范围的界定，防治责任范围面积 28.82hm<sup>2</sup>。

(四) 基本同意水土流失防治目标为：水土流失治理度 90%，土壤流失控制比 0.8，渣土防护率 92%，表土保护率 90%，林草植被恢复率 92%，林草覆盖率 2%。

(五) 基本同意水土流失预测内容和结论。

(六) 基本同意水土流失防治责任分区和各分区布设的水土保持措施。

(七) 根据生产建设项目水土保持方案管理办法(2023年水利部第53号令)和《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》(水保〔2019〕160号)的要求,编制水土保持方案报告书的项目,应当依法开展水土保持监测工作。水土保持监测严格按照文件要求执行,实行水土保持监测“绿黄红”三色评价,监测成果中要提出“绿黄红”三色评价结论。基本同意该报告书的水土保持监测方案。

(九) 基本同意本项目水土保持总投资 383.94 万元,其中应征收水土保持补偿费 40.35 万元。根据《甘肃省财政厅 甘肃省发展和改革委员会 甘肃省水利厅 国家税务总局甘肃省税务局 中国人民银行甘肃省分行关于印发〈甘肃省水土保持补偿费征收使用管理办法〉》甘财税[2023]19号中第十一条第三款“按照相关规划开展小型农田水利建设、田间土地整治建设和农村集中供水工程建设的項目免征水土保持补偿费”,本项目为人饮灾后重建项目,属于农村集中供水工程,属于免征水土保持补偿费的情形,因此同意免征水土保持补偿费。

### 三、建设单位应重点做好以下工作

(一) 按照批准的水土保持方案,做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计,加强施工组织和管理工 作,切实落实水土保持“三同时”制度。

(二) 严格落实水土保持方案的各項水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内,严禁随意占压、扰动和破坏地

表植被。做好表土剥离和综合利用，根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好临时防护措施，严格控制施工期间可能造成水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控并按规定向我局提交监测实施方案、季度报告及总结报告。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

（五）按规定接受我局日常的监督检查。

四、本项目的地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应当补充或者修改水土保持方案，报我局审批。

五、本项目在投产使用前应通过水土保持设施自主验收，验收结果向社会公开；生产建设单位应当向我局报备水土保持设施验收材料，并接受验收核查。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

六、本许可文件自批准之日起有效期限3年。在许可文件有效期内未开工建设的，生产建设单位应在许可文件有效期届满之前向我局申请重新审核。项目在许可文件有效期内未开工建设也未申请重新审核的，或虽提出重新审核申请但未获批准的，本许可文件自动失效。

永靖县水土保持管理局  
2024年6月19日



---

永靖县水土保持管理局

2024年6月19日印